



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.²
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 (C) = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 (H) HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 (R) REYKSKYNJARI jóniskur
 (R) REYKSKYNJARI optiskur
 (H) HITASKYNJARI
 (O) HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

					DREKAVELLIR 52 HAFNARFIRÐI		MKV. 1:50		
					SMÁSPENNUKERFI		TEKNNR. 3		
					TERA <i>s/f</i>		SÉDASTA TNR.		
A	07-05-15	HEIMTAUGAROG FULLNAÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Fransky</i>	220146-2439	TNR. 3	AF 4	ÚTG. A
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNTALA	GEYMSLUNR.		

Handwritten signature