



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5 °
 - HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 - TENGLAR VID ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
 - HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 - HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 - MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 - F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 - ⊕ = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 - ⊙ = HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 - [R] REYKSKYNJARI jóniskur
 - [R] REYKSKYNJARI optiskur
 - [H] HITASKYNJARI
 - → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETID

						DREKAVELLIR 50 HAFNARFIRÐI	MKV. 1:50
						SMÁSPENNUKERFI	TEIÐNR. 3
							SÍÐASTA TNR.
A	07-05-15	HEIMTAUGAROG FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Fróðskólur</i>	220146-2439	TNR. 3 AP 4 ÚTG. A
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	GEYMSLUNN.
						TERA S/F	RAFMAGNVERKFRÆÐISTOFA
							EDMUND BELLERSEN SÍMI 5687288
							TRÁUSTI SVENJÓRNSON RAFMAGNSÍÐNFR. SÍMI 5687390