



SKÝRINGAR

- LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5².
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÓMU HÆÐ OG ROFAR.
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.
 F = BÆJARSÍMI, T+F = TÖLVA OG SÍMI, L = LOFTNET
 ⊕ = HITANEMAR F. GÓLFHITA HÆÐ = 160sm
 ⊕ = HÁTALARADÓSIR HÆÐ = 20sm, DS = DYRASÍMI HÆÐ = 130sm
 [R] REYKSKYNJARI jóniskur
 [R] REYKSKYNJARI optiskur
 [H] HITASKYNJARI
 ○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS HÆÐ = V/LOFT
- } NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A	07-05-15	HEIMTAUGAROG FULLNADARTEIKNING	B.P.T.	T.S.	<i>Freudts</i>	220146-2439	
ÚTG.	DAGS.		TEIKN.	HANNAÐ	SAMÞYKKT	KENNITALA	

DREKAVELLIR 48 HAFNARFIRÐI
SMÁSPENNUKERFI
TERA S/F
 RAFMAGNSVERKFRÆÐISTOFA
 EDMUND BELLERSEN
 TRAUSTI SVEINBJORNSSON

MKV.	1:50
TEIKN.NR.	3
SÍÐASTA TNR.	
TNR.	3 AF 4
ÚTG.	A