

undirritun samræmingarhönnuðar:

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð vegg ljósa sé 170cm.
- Hæð vegg ljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð vegg ljósa í eld húsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

YFIRFARIÐ
23.05.07
ADH

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.
<p>FURUÁS 17 220HAFNARFJÖRÐUR LÁGSPENNA 1 HÆÐ</p>				
<p>Elys ehf Furuvellir 17, 221 Hafnarfjörður Raflagnateikningar s. 555-4750 gsm. 897-6530</p>				
Hannað:	þKK	Teiknað:	VEC	Yfirfarið:
Sambýkkt				Kt.: 040851-4969
Tölvuskrá:				
Mkv.	C:\2007\718-07 Furuas 15-17\raflagn\Furuas 15-17.dwg	Blaðstærð:	A2	
Dags.	10-05-07	Nr:	718-07	Blað:
				104

