



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9. NLX Næturlysing, hæð 20cm
10. Símatengill hæð 20 mm.
11. Loftnetstengill hæð 20 mm.
12. TK. Tengill í þakkanti
13. LK. Ljós í þakkanti

*Aðal hönnuður*  
E-V

A		DAGS.		BREYTING.		HANNAD.		SAM.	
VERKKAUPI		BLAD		FJ. BLADA		VERKFR.		DAGS.	
Giltvellir 35		2		4		221 Hafnarfjörður		03.05.07	
VERKFR.		TEKNI. NR.		MÁLKV.		TEKNI. NR.		DAGS.	
Rafloagnateikningar		03.05.07		1:50		SJ		03.05.2007	
Smáspennulagnir						Sigurður Jóhannsson			
TEKNI. NR.		YFIRFARID.		DAGS.		UNDIRSKRIFT			
050767-5749		-				<i>Sigurður Jóhannsson</i>			