



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og idregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu idregna með plaststreng.
9. NL  $\times$  Nætlýsing, hæð 20cm
10.  $\begin{matrix} \text{S} \\ | \\ \text{T} \end{matrix}$  Símatengill hæð 20 mm.
11.  $\begin{matrix} \text{L} \\ | \\ \text{T} \end{matrix}$  Loftnetstengill hæð 20 mm.
12. TK Tengill í þakkanti
13. LK Ljós í þakkanti

*Adalhönnuður*  
E.U.

A		Breyting		Hannaf	
NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAD	SA	
<b>itt</b> Iðntölutækni Drangarnaut 5 - IS220 Hafnarbrú Sími: 520 8800 - Símráðf: 520 880 Íslenski Industrial Computers Netfang: <a href="mailto:it@itt.is">it@itt.is</a> - <a href="http://heimastiba.ww.itt.is">Heimastiba.ww.itt.is</a>			VERKKAUPI Blað 1 af 4 bláðum Giltvellir 35 221 Hafnarfjörður VERKEFNI Raflagnateikningar Grunnmynd raflagna TEKNI NR. 03.05.07 MÆLIKV. 1:50 TEKNAD. SJ YFRIRARÐ - DAGS. 02.05.2007 HANNAD Sigurður Jóhannsson 0950167-8149 UNDIRSKRIF <i>Sigurður Jóhannsson</i>		