



⊖	Rofi	×	Loftdós	⊥	Tengill	⊞	Raykskjafi
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⊥	Fjöldi tengla	⊞	Hitanemi
⊖	Samrofi	○	Tengidós	⊞	Sjónvarp		
⊖	Krossrofi	⊙	Púlsrofi	⊞	Sími		
⊖	Dimmer	⊥	Jórð	⊞	Dyrasími		
⊞	12V Spennir	⊞	Innfeld ljós	⊞	Hátalani		

**Skýringar**

Hæð rafmagns-, síma-, TV og hátalaratengla er 20cm  
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm  
 Hæð rofa 110cm  
 Hæð dyrasíma 150cm  
 Hæð veggjónsa 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm  
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu. Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

Jóhann Baldursson  
 Löggiltur rafverktaki  
 Fjallalind 2 201 Kópavogur  
 S:892-0518  
 straumver@isl.is

Verkefni	<b>Smáspenna 2.hæð</b>		
Staður	<b>Drekavellir 30</b>		
Skýring			
Verknúmer	Teiknað	BÓG	
Hönnun JB	Blað	4 af 6	
Mkv 1/50	Dagsetning	07.05.2007	
Kt. 070256-3719	<i>Jóhann Baldursson</i>		