



⊖	Rofi	×	Loftdós	⌞	Tengill	⊞	Reykskyrnari
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⌞	Fjöldi tengla	⊞	Hitanemi
⊖	Samrofi	○	Tengidós	⌞	Sjónvarp		
⊖	Krossrofi	⊗	Púlsrofi	⌞	Sími		
⊖	Dimmer	⌞	Jórð	⌞	Dyrasími		
⊞	12V Spennir	⊞	Innfeld ljós	⌞	Hátalan		

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV og hátalaratengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð dyrasíma 150cm
 Hæð veggjóna 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu. Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Jóhann Baldursson Löggiltur rafverktaki Fjallalind 2 201 Kópavogur S:892-0518 strauhver@isl.is		
Verkefni	Smáspenna 2.hæð	
Staður	Drekavellir 28	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BÓG
Hönnun JB	Blað	4 af 6
Mkv 1/50	Dagsetning	07.05.2007
Kt. 070256-3719	<i>Jóhann Baldursson</i>	