



⊖	Rofi	×	Loftdós	⌞	Tengill	⌚	Reykskynjari
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⌞	Fjöldi tengla	⌚	Hitanemi
⊖	Samrofi	⊙	Tenglóðs	⌞	Sjónvarp		
⊖	Krossrofi	⊙	Púlsrofi	⌞	Sími		
⊖	Dimmer	⌚	Jörð	⌞	Dyrasími		
⊖	12V Spennir	⌚	Innfeld ljós	⌞	Hátalari		

Skýringar

Hæð rafmagns-, síma-, TV og hátalaratengla er 20cm
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm
 Hæð rofa 110cm
 Hæð dyrasíma 150cm
 Hæð veggljósa 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu. Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		

Jóhann Baldursson
 Löggiltur rafverktaki
 Fjallalind 2 201 Kópavogur
 S:892-0518
 strumver@isl.is

Verkefni	Lágspenna 2.hæð		
Staður	Drekavellir 28		
Skýring			
Verknúmer	Teiknað	BÓG	
Hönnun	JB	Blað	3 af 6
Mkv	1:50	Dagsetning	07.05.2007
Kt. 070256-3719	<i>Jóhann Baldursson</i>		