



⊖	Rofi	×	Loftdós	⌞	Tengill	⊞	Reykskjarni
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⌞	Fjöldi tengla	⊞	Hitanemi
⊖	Samrofi	○	Tengidós	⌞	Sjónvarp		
⊖	Krossrofi	⊙	Púlsrofi	⌞	Sími		
⊖	Dimmer	⊕	Jörð	⌞	Dyrasími		
⊖	12V Spennir	⊕	Innfeld ljós	⌞	Hátalari		

**Skýringar**

Hæð rafmagns-, síma-, TV og hátalaratengla er 20cm  
 Hæð tengla eldhúsi, bílskúr, þvottahúsi og geymslu 110cm  
 Hæð rofa 110cm  
 Hæð dyrasíma 150cm  
 Hæð veggljósa 200cm

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm  
 Rör fyrir TV lagnir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin gólf og 1 miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu. Taka skal mið af arkitektateikningum og samræma öðrum teikningum.

Inntök rafveitu og síma  
 2x50mm PEH + 32mm PEH  
 Útfyrir lóðamörk

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Jóhann Baldursson Löggiltur rafvertaki Fjallalind 2 201 Kópavogur S.892-0518 strauhver@isl.is		
Verkefni	<b>Lágspenna</b>	
Staður	<b>Drekavellir 28</b>	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BÓG
Hönnun JB	Bláð	2 af 6
Mkv 1:50	Dagsetning	07.05.2007
Kt. 070256-3719 <i>Jóhann Baldursson</i>		