



2x25mm PEH  
Garðljós og  
sérskaut 25q

Inntök rafveitu og síma  
2x50mm PEH + 32mm PEH  
Útfyrir íóðamörk

⊖	Rofi	×	Loftdós	⊥	Tengill	⊠	Reytskynjari
⊖	Krónurofi	×	Veggdós	⊥	Fjöldi tengla	⊠	Hitanemi
⊖	Samrofi	○	Tengidós	⊥	Sjónvarp		
⊖	Krossrofi	⊙	Púlsrofi	⊥	Sími		
⊖	Dimmer	⊕	Jórð	⊥	Dyrasími		
⊖	12V Spennir	⊕	Innfeld ljós	⊥	Hátalari		

**Skýringar**

Hæð rafmagns-, síma-, TV  
og hátalaratengla er 20cm  
Hæð tengla eldhúsi, bílskúr,  
þvottahúsi og geymslu 110cm  
Hæð rofa 110cm  
Hæð dyrasíma 150cm  
Hæð veggljósa 200cm

Rör fyrir almennar lagdir eru 16mm  
Rör fyrir TV lagdir eru 20mm

Öll mál miðast við fullfrágengin  
gólf og í miðju tengistöðar,  
ef annars er ekki getið á teikningu.  
Taka skal mið af arkitektateikningum  
og samræma öðrum teikningum.

Breytingar	Dags	Yfirfarið
1		
2		
Jóhann Baldursson Lögilltur rafverktaki Fjallalind 2 201 Kópavogur S:892-0518 straumver@isl.is		
Verkefni	<b>Lágspenna 1.hæð</b>	
Staður	<b>Drekavellir 28</b>	
Skýring		
Verknúmer	Teiknað	BÓG
Hönnun	JB	Bláð 1 af 6
Mkv	1:50	Dagsetning 07.05.2007
Kt. 070256-3719	<i>Johann Baldursson</i>	

*Johann Baldursson*