



Skýringar:

1. Öl mál eru gefin upp í sentimetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öl rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9. NLX Næturlysing, hæð 20cm
10.  Símatengill hæð 20 mm.
11.  Loftnetstengill hæð 20 mm.

VERKAUPI		BLAD	F.J. BLAÐA
Glitvellir 2B 221 Hafnarfjörður		4	6
VERKFRM Raffagnateikningar Grunnmýnd raffagna 2.hæð		BLAÐSTYRÐ	A1
TEIKNAD. SJ		TEIKN NR. 070219	MÁLKV. 1:50
YTIRFARID -		DAGS.	19.02.2007
HANNAD Sigurður Jóhannsson 050787-5343			
UNDIRSKRIFT <i>Sigurður Jóhannsson</i>			