



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentímetrum
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

9. NLX Næturlysing, hæð 20cm

10. Símatengill hæð 20 mm.
11. Loftstengill hæð 20 mm.

NR.		DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMB.
A					
VERKKAUPI		BLAD	FJ. BLADA		
Glitvellir 28		5	6		
221 Hafnarfjörður		BLADSTÆRD		A1	
VERKEFNI		TEKNI NR.			
Rafagnateikningar		070219			
Smáspennulagnir		MÆLIKV.			
1. hæð		1:50			
TEIKNAD.	YFIRFARAD.	DAGS.			
SJ	-	19.02.2007			
HANNAÐ Sigurður Jóhannsson 090767-5799					
UNDIRSKRIFT					