



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum
 2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
 3. Hæð rofa er 110 cm. nema annars sé getið.
 4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
 5. Málstraumur rofa er 10A.
 6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
 7. Öll rör eru 16 mm. og ldregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
 8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ldregna með plaststreng .
9. Næturlýsing, hæð 20cm
 10. Símatengill hæð 20 mm.
 11. Loftnetstengill hæð 20 mm.

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------|--------|------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| A | | | | | |
| NR. | DAGS. | BREYTING. | HANNAÐ | SAMB. | |
| iti Iðntölvatekni <small>Drangahraun 5 - IS220 Hafnarfjörð Sími: 520 8800 - Símbraf: 520 8801 Íslending Industrial Computers - Netfang: iti@iti.is - Heimasíða: www.iti.is</small> | | | | | |
| VERKAUPI | | BLAD | 6 | F.J. BLADA | 6 |
| Giltvellir 28 221 Hafnarfjörður | | BLADSTYRÐ | | A1 | |
| VERKEFNI | | TEIKN NR. | 070219 | | |
| Rafagnateikningar Smáspennulagnir 2.hæð | | MALKV. | 1:50 | | |
| TEIKNAD | | YFIRFARID | | DAGS. | 19.02.2007 |
| SJ | | - | | | |
| HANNAÐ | Sigurður Jóhannsson | | | | |
| | 050767-5749 | | | | |
| UNDIRSKRIFT | | | | | |