






SKIRINGAR

1. Öll mál eru gefin í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 110cm nema annars sé getið.
4. Hæð tengla 20cm nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16mm og ídregin 1.5mm vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utahús skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9.  Rofi og tengill hæð 110cm
10.  Símatengill hæð 20cm
11.  Loftnetstengill hæð 20cm
12.  Reykskinjari

VERKKAUPI		BLAD	FJ. BLAÐA
Giltvættir 20		3	4
221 Hafnarfjörður		BLAÐSTÆRÐ	
		A1	
VERKFRM		TEKNI NR.	070425
Rafagnateikningar		MÁLKV.	1:50
Grunnmýnd raflegra			
TEKNAÐ.	YFIRFARÐ	DAGS.	25.04.2007
SJ	-		
HANNAD Sigurður Jónhannsson			
050767-5749			
UNDRISKRIFT 			

itt Iðntölutækni
 Icelandic Industrial Computers
 Drangahraun 5 - IS220 Hafnarfirði
 Sími: 520 8800 - Símbretti: 520 8801
 Netfang: itt@itt.is - Heimasíða: www.itt.is