



SKÍRINGAR

- Öll mál eru gefin í sentimetrum.
- Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
- Hæð rofa er 110cm nema annars sé getið.
- Hæð tengla 20cm nema annars sé getið.
- Málmstraumur rofa er 10A
- Málmstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
- Öll rör eru 16mm og ídregin 1.5mm vír nema annars sé getið.
- Að ljósum úthús skal leggja plastþípu ídregna með plaststreng.
- Rofi og tengill hæð 110cm
- Símatengill hæð 20cm
- Loftnetstengill hæð 20cm
- Reykskinjari

NR.	DAGS.	BREYTING.	HANNAÐ	SAMP.
itt löntölutækni Icelandic Industrial Computers Drangahraun 5 - IS220 Hafnarfirði Sími: 520 8800 - Símbréfi: 520 8801 Netfang: itt@itt.is - Heimasíða: www.itt.is				
VERKKAUPI	BLAD	FJ. BLAÐA		
Glitvellir 20 221 Hafnarfjörður	2	4		
VERKEFNI	TEKNI NR.	MÆLIKV.		
Raflagnateikningar Töfluteikning	070219	-		
TEKNAÐ.	YTRFARID	DAGS.		
SJ	-	25.04.2007		
HANNAÐ	Sigurður Jóhannsson			
UNDIRSKRIFT				