



I alla símatengla skal draga Cat 5 strengi skilyrt er að heildruga hann frá smáspennu kassa hverrar íbúðar að inntakskassa í kjallara þ.e. rými hjól og vagnar

Varðar símatengli íbúðar Cat-símatengli skal draga í rör frá íbúð að lóðréttum strengstiga. Símatengli hverrar íbúðar skal heildruga frá inntakskassa í kjallara að smáspennu-kassa hverrar íbúðar. Einn Coax-loftnetsstreng skal draga að deili í smáspennukassa hverrar íbúðar. Magnara og spennugjafa skal setja í loftnetskassa á stíggjöllum hverrar hæðar.

SAMRÆMINGARHÖNNUDUR			
MÆLIKVARÐI 1:50			
BREYTINGAR			
ÚTG. DAGS.	BREYTING	HA.	VF.
 <small>ARMÚLA 42 108 REYKJAVÍK SÍMI 530 8000, SÍMBRÉF 588 8302</small>			
VERKHLUTI RAFLAGNIR SMÁSPENNULAGNIR 1.HÆÐAR			
VERKKAUPI			
GÖTUHEITI ÁLFASKEIÐ 31			
STADUR HAFNARFIRÐI			
HANNAÐ SBS	TEIKNAD SBS	YFIRF. JJ	BLAD NR. 07
DAGS. 15.03.2007	VERK NR. VE4354	N. BLAD NR. 08	
TEIKN.NR. 83-13-18967		UTGAFA	
SAMR. <i>Filip Jónsson</i>		KENNIT. 050461-3215	