



ÓTGAUFERILL			
ÓTGAFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BR. AF SAMM:
A	06.02.06	VINNUTEIKNING	MK

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:
 06.02.06 *Dr. Jón Þorláksson 231256-2535*
 UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR: *J. Þorláksson*

ALMENNAR SKÝRINGAR

- D6s á lofti.
 - D6s á Vegg.
 - D6s fyrir ljós á lofti eða niðurbhengd
 - D6s fyrir veggljós
 - Halogenljós í kassa
 - Innfellt halogenljós, sérstök d6s ef sett í steypa plötu
 - Rofi í H1100
 - Samrofi í H1100
 - Dimmir H1100
 - Þrýstirofi í H1100
 - Tengill H200 mm nema annað komi fram
 - x= fjöldi tengla undir sama ramma
 - Skýringar
 - X er númer skýringar
- Eftir er að öðrum skýringar fyrir loftslækkerfi og gólfhitakerfi og fara inn í reyndartekningar.
- Járðbinding Járgrinda við stúfur er ekki sýnd á teikningum. Járðbinda skal allar grindur með 6 mm² vir. Í ötteggjum skal leggja pípur í einangrun og bora gegnum vegg að stúfu. Í innveggjum skal leggja pípur í vegg. Tenging skal koma við gólf.

Byggingafræðistofa Hinnar Álfar
 12 FEB. 2006

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUFA EDA HEILD, ER HÁÐ SKÖFLEGU LEYTI HÖFUNDA.

Verkfræðistofa Jónhans Indriássonar ehf
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík
 Sími 580 5400, Fax 580 5410, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

KAPLASKEIÐ 18 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR: **RAFLAGNIR LÁGSPENNUTEIKNINGAR**
LÁGSPENNA 1. HÆÐ

SKÝRINGAR.

- ① D6s fyrir útsogablaðsara í þaki. Stöðsetning ókvörðub á staðnum í samræði við hönnuð loftræsingar. Gengur í ókvæðinn tíma eftir að ljós hefur verið slökkt.
- ② D6s fyrir útsogablaðsara í þaki. Stöðsetning ókvörðub á staðnum í samræði við hönnuð loftræsingar.
- ③ D6s fyrir thermostat á vegg er stýrir útsogablaðsara í þaki. Stöðsetning ókvörðub á staðnum í samræði við hönnuð loftræsingar.
- ④ Grein -QF43 er fyrir hringrásadalu. Stöðsetning ókvörðub á staðnum í samræði við hönnuð hitakerfis. Grein -QF44 er fyrir segulloka á vatnsinntökum (heitt/kallt). Stöðsetning ókvörðub á staðnum í samræði við hönnuð lagnakerfis.

LÁGSPENNA - 0E7E.DWG

MÖK:	1:50 A2	VENJUR:	5419	SKÝRINGARVIR:	0E7E	ÓTGAFA:	A	
HANNAÐ:	MK	TEIKNAR:	MK	YFIRFAR:	MK	NR. TEIKNINGAR:	E0-101	
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:	MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257 3689						BLAÐNÖMUR:	01
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:	06.02.2006	UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:	<i>Magnús Kristbergsson</i>					