

Loftrás tvö 32mm með koparvínneti á endanum í hvert sperrubíl

Loftrauf og loftflæði eins og sýnt er á teikningu

Stenner klæðning  
Renna úr PVC  
faln í þakkanti

Bárujárn aluzink  
Pakpappi  
Borðaklæðning 25x150mm  
Loftbil 25mm  
Trétex 13mm  
Steinull léttull 2 x 100mm  
Sperra 50 x 225mm  
Rakavarnarlag klemmist með lista í kitti við vegg  
Göt og samskeyti límd með viðukenndum límborða.  
Raflagnagrind 28 x 45mm  
Loftaklæðning 16mm þiljur

460

1220

626

Vatnsbretti  
Listar í mót  
sjónsteypa

900

Útveggur 180mm steinsteypa  
Einangrun 100mm polystyren  
Þússning 20mm  
Rakavörn Fernisborin þússning

Sökkull 200mm steinsteypa  
Einangrun 100 steinull á allan úthringinn og undir plötu  
Plata 120 á þjappaðri fyllingu

Bunngæðing  
12 FEB 2006

teiknistofa **VGG** skildinganesi 5

valdimar g. guðmundsson skildinganes 5, 101, reykjavík kt: 131155-3289 sími 552 0206  
verkheiti: Fléttuvellir 23, 221 Hafnarfrói valdimar@garpur.com

teikningaheiti: Sérteikningar

þjóðskrárnúmer:

landanúmer:

dags. 1. des. 2005 kvardi 1:5

teikningar nr:

hannað VGG teiknað VGG

sambýkkt

70

breyting:

Valdimar G. Guðmundsson