



GRUNNMYND SÖKKLA  
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:  
 FJARLÆGJA SKALALLAN LAUSAN OG LÍFRÆNAN  
 JARÐVEG ÚR HÚSSTÆÐI. GRAFIÐ SKAL NIÐUR Á  
 FASTAN OG ÓHREYFÐAN BOTN. MINNST SKAL GRAFA  
 1,0 M ÚT FYRIR SÖKKLA AÐ VIÐBÆTTU ÞVÍ DÝPI SEM  
 ER FRÁ NEDRI BRÚN SÖKKLA NIÐUR Á FASTAN BOTN.  
 BOTN SKAL HREINSA VEL ÁÐUR EN Fyllt ER OFAN Á  
 HANN.  
 UNDIR SÖKKLA SKAL Fylla MEÐ FROSTÞOLINNI,  
 ÞJAPPÐRI MALARFYLLINGU. FyllINGIN SKAL  
 STANDST EFTIRTALDAR KRÖFUR:  
 MESTA STEINASTÆRÐ ER 10 SM.  
 E2 amk. = 120 MPa OG E2/E1 amk = 2,3.  
 INNAN Í SÖKKLA SKAL Fylla MEÐ SAMSKONAR  
 FyllINGU. FyllINGU SKAL ÞJAPPA MEÐ VÉLÞJÖPPU Í  
 SÖGUM ER HÆFA STÆRÐ ÞJÖPPU.  
 EFNID SKAL VÆTA EFTIR ÞÖRFUM.  
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 13 JAN. 2006

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

Hönnun húss:  
**ALTEIKNING ehf**  
 ÖLL ALMENN TÆKNINGUNUSTA  
 MIÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588  
 Þorsteinn Friðþjófsson, byggingatæknifræðingur  
 Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

**FLÉTTUVELLIR 30**  
**HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: GRUNNMYND SÖKKLA  
 Dags. 27.12.2005. Kvarði 1:50  
 Hannað þF Teiknað þF Samþ.  
 Verknr. 05-814 Teikn.nr. 601 Breyt.nr.