



Grunnlagnir, Grunnmynd, 1:50

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afræitt bann
13 JAN 2006

110106 *hinn*

Skýringar

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingæfni.
Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Legu lagna breytt	10.01.2006	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkgötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður: Flókagata 7 Hafnarfjörð Skýring: Bilgeymsla, Grunnlagnir	
Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 11.01.06	Verknr. 23-05
		Teikn.nr. 2-01A	