



JÄRN Í PLÖTU YFIR 4. HÆÐ, GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
 JÄRNBENDING STEYPTA VEGGJA:
 ALLA STEYPTA VEGGI MILLI ÍBÚÐA SKAL BENDA
 MEÐ TVÖFÖLDU NETI #K10 c/c 20.
 ADRA STEYPTA INNVEGGI SKAL BEND MEÐ
 EINFÖLDU NETI #K10 c/c 20 ER KOMI Í MIÐJAN
 VEGG.
 STEYPTA ÚTVEGGI SKLA BENDA MEÐ EINFÖLDU
 NETI #K10 c/c 20 ER KOMI Í YTRI BRÚN VEGGJAR.
 UMHVÆRFIS ÖLL MÚROP OG Í VEGGENDA KOMI
 2K12 ER NÁI MINNST 50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AD
 ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

Í HORNUM PLÖTU, MERKT A Á TEIKNINGU, KOMI
 AUKABENDING #K10 c/c 20 L=150 Í BÆÐAR BRÚNIR.

Byggingarstjórnun
 Alfreitt Þann
 13 JAN. 2006

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN
TORGÍÐ**
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT
 ÁRMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt,
 KL 211056-5299, KL 240654-5559
 netfang: torgid@simnet.is, mgfargid@simnet.is

**AKURVELLIR 1
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR 4. HÆÐ
GRUNNMYND

Dags. 14.12.2005, Kvarð 1:50
 Hornd bF, Teiknað bF, Samb., Verkn. 05-805, Telkn. 609, Breyt.nr.