



**SKAMMSTAFANIR:**

PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÖN)  
 PP PLASTRÖR, PP (GRA)  
 ST STEYPUÖR  
 BR BRUNNUR  
 GN GÖLFNIBURFALL MED VATNSLÁS  
 GSN GEGNUMSTREYMSNIBURFALL Í GÖLF  
 DN ÞAKNIBURFALL  
 HL HANDLAUG  
 VS VATNSSALERNI  
 SB STEYPIBÁÐ  
 BK BAKAR  
 EV ELDHÚSVASKUR  
 UV UPPÞVOTTAVEL  
 ÞV ÞVOTTAVEL  
 SV SKOLVASKUR  
 SL SETLAUG  
 NF ÖTINIBURFALL  
 HR HREINSISTÖTUR MED LOKI

ATH. STADSETNINGU STÓTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ ADEINS HAFNA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ABLAGA PEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. MÆLA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÉÐA ÁÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

**SKÝRINGAR:**

ÖLL RÖR Í JÖRÐ SÉU ÖR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 15‰ (1.5 CM Á M) OG MESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPABA FYLINGU. UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÖMMIHRINGJUM. AD ÖRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBÓNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMELUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIBAST VID RENNSUBOTN. ÞAD Á ENNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSUBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIBAST VID MIÐJAN STÖT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÖR 1100 PVC.

**ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.**

— Skolp  
 - - - - - Regnvatn  
 - - - - - Drenilögn (Gotað PVC)  
 - - - - - Regn + Dren (Gotað PVC)  
 - - - - - Afrennsil hitaveitu

G=24,35  
 Grunnmynd  
 frárennislagna  
 Mkv.1: 50

Fr:23,10  
 Fs:22,70

Byggingaútlit frá Hafnarfjörður  
 Egeit benn  
 05 FEB 2006

Fjólúvellir 9  
 Hafnarfjörður

Lagnir

Grunnmynd frárennislis  
 Snið og skýringar

Egill Viðarsson, Byggingarverkfræðingur, VFÍ  
 Sími: 861 8086, egill@aknet.is