



Byggingafultrúi Hafnarhjarðar  
 Afreitt bann  
 30 JAN 2006

**SKÝRINGAR:**

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 800  
 LAGNIR FRÁ INNTAKSGRIND AÐ TÖPPUNARSTÖÐUM SEM LIGGJA Í GÓLFI  
 ERU PLASTLAGNIR Í FÓÐURRÖRI.  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKULU VERA T.D. WIRSBO-PEX RÖR.  
 PLASTLAGNIR SKULU LIGGJA NEÐST Í PLÖTU, Þ.E. UNDIR JÄRNAGRIND,  
 NEMA NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VÖTN SKULU LIGGJA UNDIR  
 EINANGRUN BOTNPLÖTU.  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SEM EKKI LIGGJA Í GÓLFPLÖTU ERU STÄLLAGNIR,  
 EN HEIMILT AÐ NOTA ÄLPEX LAGNIR AF SÄMSVARANDI SVERLEIKA.

**ÄRNI GUNNAR KRISTJÄNSSON FTFÍ**  
 HELGAMAGRASTRÄTI 22 600 AKUREYRI S: 462 2022

VERKHEITI				FLÄTTUVELLIR 13 HAFNARFIRÐI	
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR. A06-001	
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA				TEIKNING NR. 901	
HANNAÐ	A.G.K.	TEIKNAD	A.G.K.	YFIRFARÐ	DAÐS 14.01.2006
BREYTT		1	2	3	KVARDI 1:50