


Norðvestur

Sama almenna járnalögn er í öllum veggjum, K10 c/c 250 í kross í ytri brún. Járn leggist heil fyrir horn, skeytilengd k10 er 400 mm. Auk þess: Meðfram öllum opum koma 2 K12, sem ná 600 mm út fyrir brúnir, nema annars sé getið, sjá veggbita VB Tröppur, sjá sérteikningu

 Veggflétur með tréklæðningu sjá snið á teikn. 01.11

K10 c/c 250 í kross í ytri brún í öllum veggjum.

K10 c/c 250 í kross í ytri brún í öllum veggjum.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þenn
30. JAN. 2006

30/1.06

VERKFRÆÐISTOFA HALLDÓRS HANNESSONAR S.5654355 GUNNARSSUNDI 10 HAFNARFIRÐI	
Drekavellir 4 Hafnarfirði	Mskr. 1:50
Útveggur, norðvestur	Reiknað HH
Málsetningar, járnalögn	Telknað HH
	Kl. hönnuðar: 141139-2159
	Breytt:
Verk: Drekav 4	Tekn.nr.: 1.07
	Dags.: 8. des. 2005