


Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Ágreitt þann
 3 D. JAN. 2006

Sama almenna járnalögn er í öllum veggjum, K10 c/c 250 í kross í ytri brún. Járn leggist heil fyrir horn, skeytilengd k10 er 400 mm. Auk þess: Meðfram öllum opum koma 2 K12, sem ná 600 mm út fyrir brúnir, nema annars sé getið, sjá veggbita VB. Tröppur, sjá sérteikningu.

Sjá snið og járnalögn veggbita á teikn. 01.11

 Veggflétir með tréklæðningu sjá snið á teikn. 01.11

30/1 '06

VERKFRÆÐISTOFA	HALLDÓRS HANNESSONAR S. 5654355	
	GUNNARSSUNDI 10 HAFNARFIRÐI	
Drekavellir 4 Hafnarfirði	Mkv.	1:50
Útveggur, suðvestur	Reiknað	HH
Málsetningar, járnalögn	Teiknað	HH
	Kl. hönnuðar	141139-2158
	Breytt	