



Undir hurðir inn á salerni skal vera rífa sem er a.m.k. 15 mm breið.
 LR: Ø125mm sjálfþrekkandi ofsetg. Allar loftrásir skulu vera úr spíró dörum. Við enda lagna þ.e. inn í hverju rými skal vera stíllanlegur ventill. Loftrásir skulu hafa þétt samseyrt. Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal hún ná minnst 0,3 m upp úr þakflati og setja skal veðurhilt yfir rör.

GRUNNMYND 1. HÆÐAR

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og þýpara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson Byggingateknískráðgjafi NÚ. 0306937749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6669.	STEINHELLA 5, HAFNARFIRÐI HITA- OG LOFTRÆSILAGNIR GRUNNMYND 1. HÆÐ
Töskn. nr. _____ Samþykkt _____	Töskn. nr. _____ Br. _____ Dags. _____	Flannó _____ EKK _____ Dagsetning 05.09.05 Vork nr. B-05-03-10 Málkvæði 1:75 Töskn. nr. L-301	_____ _____

Byggingatillit HAFNARFIRÐAR
 Algjafið þann
 28. JAN. 2006