



SKÝRINGAR:

TIMBURÞAK KLÆÐIST MED 25*150 BORDAKLÆDNINGU. NEGLA SKAL Í HVERJA SPERRU MED 3 stk. 3" GALV. NEMA GAFLSPERRUR OG 3 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MED 4stk. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTTRAPPI OG BARKUSTAL EÐA BARKJARN. NEGLA SKAL ÞAKJARNI MED SINKNUM ÞAKSUM EÐA SAMBÆRILEGUM SALM.

ÞAKJARNI SKAL NEGLA Á EFTIRFARANÐI HÁTT. NESTA NAGLARÓÐ SÉ 10 cm OFAN VÍÐ NEDRI BRÚN ÞAKS. NEGLT Í AÐRA HVERJA BÄRU. NESTA NAGLARÓÐ KOMI 10 cm OFAN OG NEGLIST EINNIG Í AÐRA HVERJA BÄRU. ÞAR FYRIR OFAN SKAL VERA 50 cm BIL MILLI NAGLARADA. NEGLT Í AÐRA HVERJA BÄRU Í FLÓTKANT MILLI NAGLARADA SKAL SETJA EINN NAGLA. ÞESS SKAL GÆTT AÐ NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆDNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKFNIS SKAL ENDURSKOBA NEGLINGU.

ÞERA SKAL FÓVAÐNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSEYTI. EFNI SKAL VERA HUGÐURRT. BEINT OG LAUST VÍÐ STORA KVISTI OG SPRUNGU. FÓVAÐRN SKAL ÞERA Á ÍTVEIMUR UMFERNUM OG ÞESS GÆTT A TIMBRID SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EÐA SKERDA Á NOKKURN HÁTT.

ÞERA SKAL BLYMENEJ (EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

BENDING Í VEGGI:

Í ÚTVEGGI KEMUR K10c250 LÁRÉTT OG K10c250 LÓÐRÉTT Í YTRI BRÚN. NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. Í INNVEGGI SKAL SETJA K10c250 LÁRÉTT OG LÓÐRÉTT. UMHERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 UT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Algreitt þann
27 JUN 2006

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukurasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.A. Tolknað I.H. Samþykkt: Kennitala 301255-4629

**HESTHÚS
KAPLASKEIÐ-18
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND ÞAKS
SNIÐ Í ÞAKI**

Mkv. 1:50 1:20 1:10	Tolkn. nr. 3-2.1	Verk nr. 201 Skráningar nr.: 2020
Aritun samræmingarhönnuðar: <i>Dan K. Ásgeirsson</i>		Útgáfa Dags MÁI-06