



Snið 2
1:20 1-01

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Áfgreitt þann
21 JUN 2006
[Signature]

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á viðurkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

Límtré

Límtré í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst L40 samkv. ÍST-DS 413

Festingar

Allt stál í festingum skal vera Fe 360 og allir boltar uppfylla styrkleikaflokk 4,6 samkv. DS 412. Undir boltarar sem koma að tré skal setja skinnur sem eru breidd = 3 x þvermál bolta þykkt = 0,3 x þvermál bolta

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað	
B1	Efnisstærðum breytt	20.06.2006	S.H.	
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@internet.is		Staður: Grænakinn 10 Hafnarfirði Skýring: Viðbygging Burðarvirki		
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.	Teikn.nr.
[Signature]	1:50	20.6.06	10-06	1-02