



- JARÐBINDING
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- DIMMIR
- TENGILL
- TENGIDÓS VEGG
- VEGGLJÓS
- TENGIDÓS LOFT
- LOFTLJÓS
- INNFELT LOFTLJÓS
- LJÓSNEMI
- INNFELT HALOGEN LJÓS 12V
- SPENNUBREITIR DIMMANLEGUR 12V
- ÞRÍSTIROFI
- HÁTALARATENGILL
- LOFTNET
- SÍMI, TÖLVUTENGILL
- DYRASÍMI HÆÐ 130
- DYRASÍMAÚTISTÖÐ HÆÐ 125
- SEGULLÆSING

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 PÍPUR SÉU 16MM OG VÍR 1,5q
 16A TENGLAR SÉ 2,5q
 HÆÐ ROFA SÉ 105 CM OG TENGLA SÉ 20 CM
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, BAÐI, GEYMSLU OG ÞVOTTAHÚSI SÉ 105 CM
 HÆÐ ROFA OG TENGLA BILGEYMSLU SÉ 110 CM
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 190 CM
 HÆÐ ÚTIVEGGLJÓSA SÉ 200 CM ÚTITENGLA 70CM

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

NOTA SKAL MÁLSETTAR ARKITEKTATEIKNINGAR
 ÞEGAR MÆLT ER FYRIR MILLIVEGGJUM

Mótt. 29/7 2007
GA

Magnús Jónsson

Kvistavellir 61, 221 Hafnarfirði

AC - Raf ehf

Kt. 670803 - 2520

Eiríkur Rúnar Þorvarðarson

löggitur rafverktaki / löggitur raflagnahönnuður

Sími 565 1245 GSM 898 4370

Netfang: www.ac.is ac@ac.is

Teiknað Mars 2007

Hannað E R Þ

Eiríkur Rúnar Þorvarðarson

**Raflögn
Smáspenna**

Kvarði 1 : 50

Blað 1 af 3

Neisluv. Hitav. Suðurnesja

Breiting nr. 1