



GRUNNMYND SÆKKLA 1:50

Byggingarfylltrúi:	Pungi:		$\frac{\text{Flatharmál}}{\text{Rúmmál}} = \frac{\text{Rúmmál}}{\text{Flatharmál}}$	tonn
	Rúmgildi:	Flatarmál :		m ²
Rúmgildi:	Rúmmál:		m ³	
	Fjöldi:		stk.	
	Flokkur:	Sökkuleining/Útveggur/Innveggur/Bitar/Súlur		
Efnisgæði:	Steypa burðar:	C25	MPa	
	Steypa kápa:	C30	MPa	
	Slakbending:	S500-C	MPa	
	Spennistál:	fo,1,k/fpk =	MPa	
	Smíðastál:	S235	MPa	
Steypuhlúa:	Ytri brún (VK):	35	mm	
	Innri brún (BE):	30	mm	
	Neðri brún :	30	mm	
	Efri brún:	30	mm	
Beygjureglur jáms:	Lágmarks D / Minimum D :		<p>Loftorkuperla</p> <p>Myrsturloppa</p> <p>Löftrausað</p> <p>Sjónsteypa</p> <p>Glöfnað</p> <p>Pössað</p> <p>Vélpössað</p> <p>Köstað</p> <p>HM Hvítur marmar</p> <p>A Annað</p> <p>B Stálmót</p>	
	Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø		
	Ø > 16mm	min D = 7 Ø		
	Vinklar, krókur og slautur:			
	$90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$			
	$\alpha > 150^\circ$			
	Skerfykkjur:			
Ínlatalisti	Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn
Skýringar	<p style="text-align: right;">Samþykkt þann 30 JULI 2007 Byggingufltrúinn / Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson</p>			
	HÖNNUNARSVIÐ			
Verkaupi: BYGGINGAFÉLAG ÓSKARS OG ÁRNA EHF		Einingarnúmer:		
ANDARHVARFI 3		Verknr.: 7031		
200 KÓPAVOG		Mkv.: 150		
Verkefni:	RADHÚS	Hæð:	SÖKKLAR	
	KLUKKUVELLIR40-50	Hannað:	VJ	
Samræmingaheiti:	GRUNNMYND UNDIRSTADA, HÚS NR. 50 OG 48	Teiknað:	RE	
Undirskrift hönnuðar:		Yfirarið:	VJ	
	020651-4759	Útg. dags.:	22.05.2007	
		Teikn.n.r.:	VJ031-001	

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Engjás 1 310 Borgarnes
Sími : 433 9001 Fax : 433 9013
www.loftorka.is