



Byggingarfulltrúi:

Samþykkt þann
26 JULÍ 2007
Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Rúmgildi:	Pungi:	tonn
Flatarmál:		m ²
Rúmmál:		m ³
Fjöldi:		stk.
Flokkur:		-

Efnisgæði:	Steypa:	C35	MPa
	Slakbending:	S500-C	MPa
	Spennistál:	fo, 1, k/fpk =	MPa
	Smiðastál:		MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK):	30	mm
	Innri brún (BE):	30	mm
	Neðri brún:	30	mm
	Efri brún:	35	mm

Beygjureglur jáms:	Lágmarks D / Minimum D:	Loftorku			
	<table border="1"> <tr> <td>Ø ≤ 16mm</td> <td>min D = 4 Ø</td> </tr> <tr> <td>Ø > 16mm</td> <td>min D = 7 Ø</td> </tr> </table>	Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø	Ø > 16mm	min D = 7 Ø
Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø				
Ø > 16mm	min D = 7 Ø				
	Vinklar, krókar og slautur:	Mynunleysa			
		Léttunad			
	Skreykkjur:	Sjónleysa			
		Bítt grán			
		Græn grán			
		Raut grán			
		Annad			

Bending í einingum er samkvæmt einingum GERD (A) frá Loftorku
Bending er K257 bendinét í báðum byrðum ásamt endajárnnum í K10 og K12 þar sem það á við. Nema annað sé tekið fram.
2K12 í kríngum hurðar og gluggagöt+1stk. k12 l=1000mm í 45 gráður í hverju horni.
PFEIFER lykklur eða sambærilegt í samskeytum nema annað sé tekið fram, skulu þær vera með millibili c/c 200mm

Lykklur sem eru teiknaðar skulu hafa hulu samkvæmt framleiðslu Loftorku

Ljós marmari að utan og slétt þússað að innan.

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:
1	18.07.07	SG	Spennfesting í bláklár

LOFT ORKA
Borgarnesi ehf.
Engjás 1 310 Borgarnes
Sími: 433 9001 Fax: 433 9013
www.loftorka.is

Verkefnisheldi:	Hafnavegur 14-16, Hafnarfirði	Verknr.:	V369
	Spennur	Hannað:	AK
	UV-13 og UV-26	Teiknað:	SG
Mkv.:	1:10	Yfirfarið:	AK
Undirskrift hönnuðar:		Útg.dags.:	18.07.07
		Teikn.nr.:	V369