

SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU í mm
KÓTAR ERU í m
ÖLL MÁL OG ALLA KÓTA SKAL SANNREYNA Á BYGGINGARSTAD

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÖPPUÐ FÝLLING LEYFILEGUR JARÐPRÝSTINGUR ER REIKNADUR SEM 1,0 MPa
MESTI JARÐPRÝSTINGUR ER 0,8 MPa

FÝLLA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR OG AÐ SÖKKULVEGGJUM MED MÖL EDA GRÚS OG SKAL EFNID ÞJAPPAD
EINS OG LÝST ER Á BLAÐI B(15-21)_001
OFAN Á FÝLLINGUNA UNDIR PLÖTUM Í GEYMSLUM SKAL LEGGJA 75mm PLASTEINANGRUN MED RÚMPYNGD 24kg/m³

150mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257 JÁRNAMOTTUM Í EFRÍ OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AD JÁRNUM VERA 40mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFR BRÚN.

120MM ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257 JÁRNAMOTTU OG SKAL HULA AD JÁRNUM VERA 30mm FRÁ EFRÍ BRÚN.

200mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K10c/c150 Í EFRÍ OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AD JÁRNUM VERA 40mm FRÁ EFRÍ OG NEDRI BRÚN.

BOTNPLÖTU Í LYFTUGRYFJU SKAL BENDA MED K16c/c150 Í EFRÍ OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AD JÁRNUM VERA 50mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRÍ BRÚN.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGARSJÁ BL. NR. B(15-21)_001

BR. DAGS. BREYTING REKKN. TEKN.

NORÐURBAKKI 15-21 BÍLAGEYMSLA



BURÐARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

MKV: 1:50

DAGS: 02.11.2006

HANNAOTEKNI: HEIÐG

VERKNR: 05104

YIRFARID:
 SAMÞYKKT: *[Signature]*
 KENNITALA: 130657-4439
 TEKN. NR: B(BG)_503

Kennitala: 600105-1500
 Húsnúmer: 11_201 Kópavogur
 Sími: 517-3500
 Vefsiðing: www.conis.is

