


STEYPUSKIL / ÁFANGASKIL



STEYPUSKIL / ÁFANGASKIL

SKÝRINGAR:

ÖLL MÁL ERU í mm
KÓTAR ERU í m
ÖLL MÁL OG ALLA KÓTA SKAL SANNREYNA Á
BYGGINGARSTAD

UNDIRSTÖÐUJARÐVEGUR ER ÞJÓPPUÐ FYLING
LEYFILEGUR JARÐÞRÝSTINGUR ER REIKNADUR
SEM 1,0 MPa
MESTI JARÐÞRÝSTINGUR ER 0,8 MPa

FYLLA SKAL UNDIR BOTNPLÖTUR OG AÐ
SÖKKULVEGGJUM MED MÖL EÐA GRÚS
OG SKAL EFNID ÞJAPPAD
EINS OG LÝST ER Á BLADI B(15-21)_001.
OFAN Á FYLLINGUNA UNDIR PLÖTUM Í GEYMSLUM SKAL
LEGGJA 75mm PLASTEINANGRUN MED RÚMÞYNGD
24kg/m³.

150mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257
JÄRNAMOTTUM Í EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ
JÄRNUM VERA 40mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFR
BRÚN.

120MM ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K257
JÄRNAMOTTU OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA 30mm
FRÁ EFRI BRÚN.

200mm ÞYKK BOTNPLATA SKAL BENDA MED K10c/c150 Í
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA
40mm FRÁ EFRI OG NEDRI BRÚN.

BOTNPLÖTU Í LYFTUGRYFJU SKAL BENDA MED K16c/c150 Í
EFRI OG NEDRI BRÚN OG SKAL HULA AÐ JÄRNUM VERA
50mm FRÁ NEDRI BRÚN OG 30mm FRÁ EFRI BRÚN.

TILVÍSANIR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. NR. B(15-21)_001

BR. DAGS. BREYTING REIKN. TEIKN.

NORÐURBAKKI 15-21 BÍLAGEYMSLA

BURDARVIRKI
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

MKV: 1:50

DAGS: 02.11.2008

HANNAÐ/TEIKN: HELGG

VERKNR: 05104



YTRFARID:

SAMBYKKT:

KENNTALA:

TEIKN NR. B(BG)_502



VERKFRÆÐI RÁÐGJÖF

Stofn: 80705-1100
Höðun: 11.2011
Sími: 517-3090
Vefsiða: www.conis.is

