



Skýringar:  
 Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl. Gólfkótar í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru 100 mm neðar en endanlegur kóti frágenginnar plötu, nema í bílskúr þar sem kóti er 50mm neðar. Undir botnplötu komi 75mm plasteinangun 18 kg/m<sup>2</sup> og utaná sökkla 50mm plasteinangrun. Frágangur utan á sökklum skv. aðalhönnuð. Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar. Göt og raufar (sjá laganateikn.)

**Sampykkt þann**  
**11 JUNI 2007**  
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BR.1 Gólfkótar hækka um 150mm.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson byggingatæknifræðingur Íð. 030859-7749 símt. 554-6650 fax: 554-6668.		<b>KVISTAVELLIR 35, HAFNARFIRÐI</b>	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____		BR.1 06.02.07 _____ _____ _____		Undirstöður Grunnmynd	
Tíðisun á teikningu _____ Samþykkt _____		Br. _____ Daga. _____		Hannað _____ Teiknað _____	
Dagselning 06.02.07		Verk nr. A-06-04-23		Mælikvarði 1:50 Teikn. nr. B-02	