



9
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA 1:50

3. NEYSLUAGNIR

HEIMEDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PÍPAN VERA ÚR 19mm PLASTI MED SÚREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRBOPLEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRBOPLEX SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAFRIU EFNIS T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVEMLIGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VÍÐ TÆKI. ÞARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLEIÐTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MED STÚTUM ÞANNIG AD ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR. Á DEILIRINDI Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MÉRKA SLONGUENDA ÞANNIG AD SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST. KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRA MEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRYSTIREYNT SAMKV. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA

4. HITLAGNIR

LAGNAEFNI ÞOLI A.M.K. 70° HEITT VATN AD STABALDR. GÖLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MED SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTUM. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø18x2 PEXEX PLASTLAGNIR MED SÚREFNISPÉTTRI KÁPU, EÐA SAMBÆRILEGT EFNIS. GÖLFHITALAGNIR SKULU OFAN Á JÄRNAGRINDI Í BOTNPLOTI, ALMENNIT MED 150mm MILLIBILI. STOFNLAGNIR FRÁ INNTAKI AD DEILIKISTUM SKULU VERA Ø25x2,5 PEXEX PLASTLAGNIR MED SÚREFNISPÉTTRI KÁPU, EÐA SAMBÆRILEGT EFNIS. LAGÐAR UNDIR JÄRNAGRIND. GÖLFHITA ER STYRT MED LOFTHITASÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÖLF, T.D. OFAN VÍÐ LJÓSAROFA.

Samþykkt þann
11 JUNI 2007

Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
Dalvegur 18, 201 Kópavogur
Sími 534-8815 Farsími 897-8132
e-mail: haukasg@simnet.is
Kennitala: 590600-3050

Hannað
HÁ
Teiknað
JSS
Samþykkt:
Kennitala 301255-4629

KLUKKUVELLIR 9-11
HAFNARFIRÐI
LAGNIR
NEYSLUVATNSLAGNIR.

Mkv.
1:50
Teikn. nr.
3-1.2B
Verk nr. 300
Skráningar nr.:
3002
Áritun samráðgjafar
Dagf. 2007
A
Dags.
NOV. 06