



grunnmynd 1.hæð

3 BÍLASTÆÐI

grunnmynd 1.hæð

5 BÍLASTÆÐI

ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16mm og vír 3x1,5mm².
2. Öll mál eru í sm frá fullfráengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 250 mm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1100 mm.
6. Hæð tengla í eldhúsi 1100 mm.
7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 250 mm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm en bjöllu (B) 2300 mm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm).
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. ----- Lagnir í gólfi.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í steypu lofti eða veggjum skal hafa að minnsta kosti 30 mm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið á milli þeirra.

Nema annars sé getið

13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málhlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákni eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákni eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frágangur skal vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðar um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildingarstofu og Pósts og síma.

RAFVIRKI SKAL KYNNNA SÉR VANDLEGA ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR TEIKNINGAR ÁÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

FRAMFYLGJA SKAL ÍST 150:2002 OG TÆKNILEGUM TENGISKILMÁLUM

SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

- D = Innitæki dyrasíma
- B = Dyrabjalla
- U = Utistöð fídyrasíma
- S = Símatengill
- L = Loftnetstengill
- R.S. = Reykskynjari
- H = Hátalaratengill

Breytingar			
Nr.	Dags.	Breyting	Sp.

Hönnuður
GUNNAR JÓNSSON
 RAFIÐNFRÆÐINGUR
 ÁLFASKEIÐI 33A
 220 HAFNARFJÖRÐUR
 KT: 040158-6509
 SÍMI: 565-1169
 GSM: 891-6858

Samþykkt
Gunnar Jónsson 04.11.2007

Verkefni
DREKAVELLIR 42
HAFNARFIRÐI

Verkhúti
SMÁSPENNA 1.HÆÐ
OG ALM. SKÝR.

Kvarði
 1:50

Dags.
APRÍL 2007
 Teiknað af
G.J.

Teikning nr.
3