



TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarvirki (sperrur, gólfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
 Timburstærðir eru í millimetrum.
 Límtré séu í gæðaflokki L40
 Sperruæfni skal vera beint, húsburt og laust við stóra kvisti.
 Bera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.
 Allir festihlutir úr járninu skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
 Krossviður sem notast í laska eða stífgar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

Samþykkt þann
14 JUNI 2007
 Bygginguáliturinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 8 OG 6 HAFNARFIRÐI	
ÞAKVIRKI	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 30.APRÍL.2007	Blað 8 AF // Nr. KVISTAV2468PL
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR  Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	Yfirlit E.V.
	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257