



TIMBURVIRKI.
 Timburvirki er skv. ÍST/DS 413
 Burðarviðir (sperrur, gólfbitar o.p.h.) skal vera í styrkleikaflokki k18 (T 20)
 Timburstærðir eru í millimetrum.
 Límtré séu í gæðaflokki L40
 Sperruefni skal vera beint, húspurt og laust við stóra kvisti.
 Bera skal fúavarnarefni á alla sperruenda svo og þær sperrur sem festast eða liggja við stein.
 Þar sem timbur leggst að steinsteypu skal setja eitt lag af tjörupappa á milli.
 Fúavarnarefnið skal bera á þurrt timbur.1
 Allir festihlutir úr járn skulu vera heitgalvanhúðaðir, nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Undir allar boltarær sem herðast að timbri komi skífur með þvermál 3 x d og þykkt 0,3 x d (d = þvermál bolta.)
 Krossviður sem notast í laska eða stífingar skal vera vatnspolinn og minnst 5-laga.

Samykkt þann
14 JUNI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.ñ.Sigurbjartur Halldórsson

KVISTAVELLIR 4 OG 2 HAFNARFIRÐI	
ÞAKVIRKI	Mkv. 1:50
	Hannað E.V.
	Teiknað E.V.
Dags. 30.APRÍL.2007 Blað 7AF II Nr. KVISTAV2468PL	Yfirfarid
ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169	TR.aust s/f TÆKNIFRÆÐINGARNIR Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sigurður Grétarsson Sími: 471-2257