



**Skýringar:**

EV	Eldhúsvaskur
U-pV	Uppvottavél
HL	Handlaug
BK	Baðkar
SB	Sturtubað
VS	Valnssaferni
pV	pvottavél
SV	Skolvaskur
GNG	Gólfniðurfali með gegnumrennsli
GNF	Gólfniðurfali
PN	Þakniðurfali

**Skýringar neysluvatnskerfi:**  
 Neysluvatnskerfið er rör í rör kerfi.  
 Rör í neysluvatnskerfi skulu vera Pe-Pex plastör með súrefniskápu, vídd 15 mm fyrir einn krana eða einn krana og saliemi og vídd 18 mm fyrir 2 eða 3 krana, sjá teikningu.  
 Rör skulu vera vottuð af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins til þeirra nota sem þau eru ætluð í.  
 Neysluvatnskerfi skal þrýstiprófa með lofti skv. fyrir mælum framleiðanda röranna.

Breytingar:		Verkið:		Heiti teikningar:		Verkhönnun ehf	
D		Skógarás C		Neysluvatnskerfi, grunnmynd		Sveinn Ingólfsson Verkræðingur	
C		221 Hafnarfirði		1.hæðar og skýringar.		Sími: 565 6900 Fax: 565 6910	
B		Undirskrift hönnuðar: 14.06.07		Teikning nr: 504		Kirkjulundi 13 210 Garðabæ	
A		Undirskrift aðalhönnuðar: [Signature]		Mælikvæði: 1:50		Sími: 565 6900 Fax: 565 6910	
Daga:	Breyting:			Daga: Maí 2007		Tölvupóstur: verkonnun@simnet.is	

Sambykkt þann  
 15 JUNI 2007  
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson