



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (fyrir grunnplötu)

Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.
Ómálsettar pípur eru Ø15mm.
Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfrítt rör lagt í vegg.

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
VS: Vatnssalerni SB: Steypibað
UpV: Uppvottavél
R: Rauf
K: Kótar á enda raufar

Kalt vatn : _____
Heitt vatn: _____

A	Blöndunartæki fyrir heitann pott	20.11.06	PH
Br:	Hverju breytt:	Dags:	Kvittun:
Hliðarás 10 220 Hafnarfjörður		Teikn nr: 531	
Lagnir Neysluyatnslagnir - jarðhæð		Frumstærð: A2	
Dags:	16.05.2007	Mkv:	1:50
Hann:	PH	Samþ:	PH
Samþ:	020162-3089	V.nr07 073	Teikn:

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSS
S: 482 2805, F: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS