



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir jámagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun (fyrir grunnplötu).
 Málsetningar miðast við útrún grindar nema annað komi fram.

Lagnaefni:
 PE-X rör í rör innsteypt, stærð Ø15mm.
 Örnásettar pípur eru Ø15mm.
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.

- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- VS: Vatnssalemi
- UBV: Uppþvottavél
- R: Rauf
- K: Kótar á enda raufar
- SV: Skolvaskar
- BK: Baðkar
- SB: Steypibað

Kalt vatn : - - - - -
 Heitt vatn: - - - - -

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hliðarás 10 220 Hafnarfjörður			Teikn nr: 532
Lagnir Neysluvatnslagnir - neðri hæð			Frumstærð: A2
Dags:	16.06.2007	Mkv:	1:50
Hann:			bH
Samb:		020162-3099	V.nr07 073
			Teikn:

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS