



**SKÝRINGAR:**  
 SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.  
 SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM 604-606.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:  
 STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ  
 JARÐVEGSFYLLINGU SKAL BENDA MEÐ TVÖFÖLDU  
 NETI #K10 c/c 25.  
 AÐRA STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ  
 EINFÖLDU BENDINETI #K10 c/c 25 ER KOMI Í YTRI  
 BRÚN VEGGJA.  
 STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU  
 NETI #K10 c/c ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.  
 UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST  
 50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRMA Á  
 TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A KOMI  
 AUKABENDING Í BAÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 25  
 L=140.

ALLIR BURÐARVIÐIR Í ÞAKI SKULU STANDAST  
 KRÖFUR UM T18.  
 ALLAR FESTINGAR Í ÞAKI SKULU VERA  
 GALVANISERAÐAR EÐA RÍÐFRÍAR.  
 BORÐAKLÆÐNINGU SKAL NEGLA VIÐ HVERJA  
 SPERRU MEÐ 3 STK 3" NÖGLUM..

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	29.05.06	þF	svalir stækkaðar, stigi gerður léttur
(B)	29.05.06	þF	þAK YFIR ANDDYRI STÆKKAD
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
 TORGIÐ**  
 RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878  
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,  
 byggingataknifræðingur, innanhússarkitekt.  
 Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 22 JUN 2006  
*[Signature]*

**FÍFUVELLIR 2  
 HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: **JÁRN Í PLÖTU YFIR BÍLGEYMSLU  
 ÞAKVIÐIR  
 GRUNNMYND**

Dags. 29.11.2004.	Kvarði 1: 50
Hannað þF	Teiknað þF Samb. <i>[Signature]</i>
Verknr. 04-821	Teikn.nr. <b>603</b> Breyt.nr. B