


SÖKKLAR OG BOTNPLTA  
BÍLGEYMSLU Á TEIKNINGU 601



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ - GRUNNMYND  
MKV. 1:50

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Afgreitt þann  
2.2 JUN 2006  
[Signature]

**SKÝRINGAR:**  
SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU 600.  
SJÁ SNIÐ Í BURÐARVIRKI Á TEIKNINGUM 604-606.

JÁRNBENDING STEYPTRA VEGGJA:  
STEYPTA ÚTVEGGI ER KOMA AÐ  
JARÐVEGSFYLLINGU SKAL BENDA MEÐ TVÖFÖLDU  
NETI #K10 c/c 25.  
AÐRA STEYPTA ÚTVEGGI SKAL BENDA MEÐ  
EINFÖLDU BENDINETI #K10 c/c 25 ER KOMI Í YTRI  
BRÚN VEGGJA.  
STEYPTA INNVEGGI SKAL BENDA MEÐ EINFÖLDU  
NETI #K10 c/c ER KOMI Í MIÐJAN VEGG.  
UMHVERFIS ÖLL MÚROP KOMI 2K12 ER NÁI MINNST  
50 SM ÚT FYRIR OP; NEMA AÐ ANNAÐ KOMI FRMA Á  
TEIKNINGUM.

Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT A KOMI  
AUKABENDING Í BÄÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 25  
L=140.  
Í ÚTHORNUM PLÖTU, MERKT B KOMI  
AUKABENDING Í BÄÐAR BRÚNIR PLÖTU #K10 c/c 15  
L=160.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)	29.05.06	þf	svalir stækkaðar, stigi gerður léttur
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÖLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingatáknifráðingur, innanháðssarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**FÍFUVELLIR 2  
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ  
GRUNNMYND

Dags. 29.11.2004. Kvarði 1:50  
Hannað þF Teiknað þF Samþ. [Signature]  
Verknr. 04-821 Teikn.nr. 602 Breytnr. A