



SKÝRINGAR:

STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MINNST 120 MM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKARSTÁL KS 40 MERKT -K
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í 400 MM LÖGUM MEÐ VIBRAÐJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA.
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 75 MM PLASTEINANGRUN.
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á KLÖPP LÁGMARKS HÆÐ 300 MM.

Samþykkt þann
 18 JUNI 2007
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Breytingar	

DREKAVELLIR NR.42, HAFNARFIRÐI

HERMANN ISEBARN MFI
 TEKNISTOFA SUDURLANDSBRÁUT 48
 s 5887544 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is

Mát	1:20	SNID Í UNDIRSTÖÐUR
Dags.	maí, 2007	
Blad	2	
Yfirfarid		
Hannad		