



SKÝRINGAR:
 Vatnsrör: Alla neysluvatnslagnir í rör í rör eru Alpex lagnir
 Steypar í botnplötu. Lagnir skulu þola 70°C við 10 bara í 50 ár.
 Lagnir í veggjum og stofnar skulu vera ryðfrjár stálpipjur settar saman með klemdum tengistykkjum
 Einangra lagnir með hölkum með rakavörn
 ATH! Allt efni skal vera vottað.

- ST Sturta
 - VS Vatnssalerni
 - HL Handlaug
 - ST Sturta
 - BK Baðkar
 - SV Skólvascur
 - EV Eldhúsvaskur
 - UPV Uppþvottavél
 - PV Þvottavél
- Kalt neysluvatn í veggjum ————
 Heitt neysluvatn í veggjum - - - - -
 Kalt neysluvatn rör í rör ————
 Heitt neysluvatn rör í rör - - - - -

Samþykkt þann
 21 JUNI 2007
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson