



HEITUR  
POTTUR

PALLUR  
25.95

25.95

OFNALISTI					OFNLOKAR		
Ofn.nr	Gerð	Hæð	Lengd	Tenging	Afköst 40c	Gerð	Stíllitala
101	VORYL	50	60	AB	729	Danfoss	1.5
102-104	Handklæðaofn	60*120		EF	520	RA-N/RA2010	1.0

SAMTALS 2119 W

SKÝRINGAR:  
 Plástlagin í rör í rör kerfi að ofnum eru d12mm Pex-lagnir með með súrefniskápu og skulu þola 70C við 6 bar í 50 ár.  
 Sýnilegar lagnir í bílskúr og lagnir í útveggjaeinangrun milli ofna eru svartar lagnir skráfaðar eða settar saman með klemdum tengistykkjum.  
 Lagnir í útveggjum skulu einangrað með 20mm einangrunarhólkum.  
 Allar lagnir skulu þrýstiprófaðar með 6 bara þrýsting sem standa skal í 24 tíma.  
 Allt efni skal vera vottað

Samþykkt þann  
 21 JUNI 2007  
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.H. Sigurbjartur Halldórsson