



GÓLFHITALAGNIR, GRUNNMYND
MKV. 1:50

HEIMÆÐ HITAVEITU
HEIMÆÐ VATNSVEITU Ø32 PEH

SKÝRINGAR:
Allt lagnaefni skal vera vottað af Rb til þeirra nota sem hér um ræðir.

Gólfhitalagnir skulu vera Ø18 mm, krossbundin PEXa rör með súrefniskápu. Í bílageymslu skal leggja rörin ofan á járnbandingu í miðri botnplötu en annars staðar í húsinu skal leggja rörin ofan á gólfplötu og steypa yfir þau með anhydryd líög.

Sjá almennar skýringar á teikningu 700.

Samþykkt þann
19 JUNI 2007

Byggingulltrúinn í Hafnarfrófi
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hömun höss:
ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNINGUMSTA
MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Borsteinn Fríþjófsón, byggingatæknifræðingur
Kl. 211055-5299 netfang: midsalir@bt.net.is

GLITVELLIR 26
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: GÓLFHITALAGNIR
GRUNNMYND

Dags: 14.06.2007. Kvæði: 1:50

Hannað DF Teknað DF Sannað *[Signature]*

Verkefni: 07-805 Teikn. nr.: 901 Breyt. nr.: