



Snið B-B mkv. 1:50

Skýringar.

Gera skal ráð fyrir raflögnum í inntakskassa sjónvarps og hljóðvarps. Allir strengir skulu vera skermaðir loftnetsstrengir (koax) með eigin viðnámi 75 ohm. Tíðnisvið dreifikerfis skal vera 5-860 MHz fyrir Breiðband og VHF/UHF dreyfingu og 5-2150 MHz þar sem dreifa á gerfihnatta-sjónvarpi á millitíðni.

Lágmarksstærð inntakskassa jarðlagna skal vara a.m.k. (h x b x d) : 200 x 300 x 100 fyrir einbýlishús, raðhús og minni fjölbýlishús (8 íbúðir og færri).

Lágmarksstærð á inntakskassa loftneta skal vara a.m.k. (h x b x d) : 650 x 300 x 210 fyrir einbýlishús, raðhús og sambýlishús

Gera skal ráð fyrir því að lagnir innan íbúðar séu miðkerfislagnir og að pípusverleiki í öllum lögnum skuli vera 16-20mm

*Helga Reimarsson 010257-7557*

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Raflagnahönnun  
Helga Reimarsson Múlaínd 2 Sími 691-2085  
Email: helgireimars@internet.is

Verkefni:	Furuás 35	
Staður:	Hafnafjörður	
Skýring:	Snið B-B	
Verknúmer:	52-2007	Teiknað: H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað: 16 af 16
Mælikvarði:	1:50	06.2007
KT: 310355-5699	Samb:	<i>Helga Reimarsson</i>