

Innbrotá og brunakerfi.

Stjórnstöð er fyrir innbrotá og brunakerfi. Sírenur eru sameiginlegar.

Reyk og hitaskynjarar tengjast inn á sérrásir í stjórnstöð innbrotakerfis.

Notaðir eru raflíðasökklar í enda hvorrar rásar brunakerfis, sem tengjast inn á stjórnstöð innbrotakerfis. Hægt er að nota CAT5, eða sambærilegan streng í brunakerfið.

Innbrotaskynjarar eru festir í kverkar við loft, en almennt í 250cm hæð.

Hæð hnappaeminga er 145cm
Hæð á þjöllum er 230cm


Skynjari í andyni og bílskúr eru á biðtíma.

Helga Reimarsson 010211-4359

BREYTINGAR	Dags.	Yfirfarið
1		
2		

Tákn fyrir þjófavarnarkerfi

⇒	Þjalla	Stjórnstöð	⊙ Ak	Aðgangaakerfi	▲ SR	Magnet rofi	⚡	Vibrinasskynjari öruggshólf
↻	Sírena	Tenqidós á vegq	↖	PIR - hreyfiskynjari	▲ RBS	Rúðubrotsskynjari	⊙ Nh	Neyðarhnappur
⊙	Tenqidós - loft	Talaborð	☀ 360°	Skynjari 360	○ vs	Vatnsskynjari	● LR	Lásarofi



Raflagnahönnun Helga Reimarssonar Múlaind 2 Sími 691-2085 Email: helgareimars@internet.is

Verkefni:	Furuás 35	
Staður:	Hafnafjörður	
Skýring:	Þjófavarnarkerfi	
Verknúmer:	52-2007	Teiknað: H.S.R.
Hönnun:	H.S.R.	Blað: 12 af 16
Mælikvarði:	1:50	Dagsetning: 06.2007
KT: 310355-5699	Samþ:	<i>Helga Reimarsson</i>